



MBTA 紅線

沃拉斯頓車站改建和昆西中心車站車庫拆除工程



沃拉斯頓施工最新消息

排污管道改建工程需要在昆西的布魯克街、 紐波特大道和沃班街進行施工作業

作為沃拉斯頓（Wollaston）火車站改建工程的一部分，在現有的沿布魯克街（Brook St）、橫跨紐波特大街（Newport Ave）和目前的沃拉斯頓紅線車站的現有排污管道重新鋪設過程中，將在道路上臨時鋪設地面排污管（參見背面的地圖）。預計排污管道工程的施工將需要兩周時間，如果天氣允許，計劃在二月份施工。該地區的住宅或商業排污管道服務將不會中斷。預期時間安排如下。

2018年2月5-9日：

- 承包商將沿地圖上以紅色顯示的路線鋪放地面管道。
- 在紐波特大街等一些地點，將在街上沿路邊鋪放臨時旁路管道，管道將放置在溝中並蓋好。
- 出於安全原因，在街道北側的布魯克街的第一個街區將設置行人安全圍欄（見背面的地圖）。

預計在2月12-17日開始排污管道現場固化內襯過程：

- 承包商將在布魯克街和Arlington街的拐角處用三個停車位設置兩個大型柴油泵（見背面的地圖）。
- 將透過紐波特特大街、布魯克街和沃拉斯頓車站東側停車場上現有的井蓋進入排污管道。
- 在安裝內襯的過程中，將根據紐波特大街和布魯克街上井蓋的位置，改變其周圍的行車道。
- 玻璃纖維內襯一旦開始加熱，該過程就必須持續到管道固化。這需要24-36小時。

附近的居民會聽到發電機產生的施工噪音，而且加熱的樹脂或污水可能會產生一些氣味。內襯安裝過程定於從2月16日星期五晚開始至2月17日星期六結束，但日期可能會有改動。在作業完成後，將拆除該地區的旁路管道、泵和其他施工材料。

我們對所帶來的不便表示歉意，謝謝您的耐心。如果您有任何問題或疑慮，請聯絡工程團隊：Wollaston@MBTA.com。

